

## Előterjesztés

2015. november 25.-i képviselő-testületi ülésre

### Kincsesi utca járda felújítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az október 26.-i testületi ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kincsesi utca járda felújítását térkövezéssel újítsuk fel. Ennek megfelelően a mellékelt árajánlatot szíveskedjenek támogatni.

„Mellékelten küldöm a megbeszélte járda és buszmegállóra vonatkozó árajánlatot mely a helyszíni bejárásán megbeszélteket tartalmazza.

A költségek jelentősen csökkentek mivel nem kell 2 oldali szegélyt rakni és nem kell a teljes felületen beton járdát bontani.

Külön bontottam a járda és a buszöböl dolgait.

A járdát idén a Kovács-kő Bt.-vel mint kivitelezővel meg tudjuk oldani, de a buszöböl csövek cseréjét és térkő burkolását, csak jövőre tudjuk vállalni mivel a gyártó cég idén már nem gyárt 50-es átmérőjű beton talpas csöveket és raktáron csak 40-es csövei vannak.

Várhatóan jövő héten találunk rá megoldást, hogy segéderővel kimenjünk és megnézzük, hogy a beépített csövek milyen állapotban vannak mert jelentős költség megtakarítást jelent ha a csöveket csak tisztítani kell.

Üdvözlettel:

Bánkuti Imre”

Kincsesbánya, 2015. november 24.

  
Bajkai János  
polgármester





## ÁRAJÁNLAT Kincsesbánya Kincsesi utca szegélyezés és térkőburkolás

Megnevezés	mennyiség	anyag	díj	anyag össz	díj össz.
Beton burkolat bontása 15 cm vtg kézi és gépi erővel, törmelék szállítás	30 m <sup>2</sup>	620	590	18 600	17 700
Földkiemelés 15 cm vtg.-ba betonjárda oldalánál	55 m <sup>2</sup>	410	890	22 550	48 950
Térkőburkolat bontása, tisztítása újboli felhasználáshoz	10 m <sup>2</sup>	0	540	0	5 400
Felület kiegyenlítése, szintre emelése 0/20 zúzalékkal, tömörítéssel	85 m <sup>2</sup>	640	980	54 400	83 300
Ágyazati 2/5 zúzalék készítése laza szerkezettel húzva 3-4 cm vtg.	250 m <sup>2</sup>	450	120	112 500	30 000
Kerti szegély építése térkő mellett betonba rakva szürke szegéllyel	210 fm	1 100	1 090	231 000	228 900
Térkőburkolat készítése 6 cm vastag szürke térkővel, besepréssel	250 m <sup>2</sup>	1 820	1 100	455 000	275 000
Fuvarköltségek, daruzás, rakodás, e-útdíjjal együtt + bobcat szállítása	3 alk	0	25 000	0	75 000

**Térkővezés összesen:** **894 050    764 250**

Árajánlat nettó: **1 658 300**  
 ÁFA + 27 % **447 741**  
 Árajánlat bruttó: **2 106 041**

Számlázás tételes felmérés alapján.

Anyagköltségre előleg 750.000,- + ÁFA.

Fizetés a munkálatok befejezése és átvétele után 15 napos utalással.

Bánkuti Imre s.k.  
IMZS HUNGÁRIA Kft. ügyvezető

Székesfehérvár, 2015.11.18.

## ÁRAJÁNLAT Kincsesbánya Kincsesi utca szegélyezés és térkőburkolás

Megnevezés	mennyiség	anyag	díj	anyag össz	díj össz.
Aszfaltburkolat bontása alépitménnyel együtt, elszállítás	100 m <sup>2</sup>	950	650	95 000	65 000
Beton burkolat bontása 15 cm vtg kézi és gépi erővel, törmelék szállítás	100 m <sup>2</sup>	620	590	62 000	59 000
Földkiemelés 15 cm vtg.-ba, föld elhordása	40 m <sup>2</sup>	410	890	16 400	35 600
Régi talpas csövek kiemelése, elszállítása lerakóhelyre	60 db	220	690	13 200	41 400
Új talpas csövek elhelyezése, ágyzatba	60 db	6 900	1 450	414 000	87 000
Felület kiegyenlítése, szintre emelése 0/20 zúzalékkal, tömörítéssel	100 m <sup>2</sup>	640	980	64 000	98 000
Ágyazati 2/5 zúzalék készítése laza szerkezettel húzva 3-4 cm vtg.	100 m <sup>2</sup>	450	120	45 000	12 000
Süllyesztett útszegély beépítése beton ágyzatba útcsatlakozáshoz	50 fm	1 650	1 490	82 500	74 500
Térkőburkolat készítése 8 cm vastag szürke térkövel, besepréssel	100 m <sup>2</sup>	2 090	1 190	209 000	119 000
Fuvar költségek, daruzás, rakodás, e-útdíjjal együtt + bobcat szállítása	2 alk	0	25 000	0	50 000

**Térkövezés összesen: 1 001 100 641 500**

Árajánlat nettó: 1 642 600  
 ÁFA + 27 % 443 502  
 Árajánlat bruttó: 2 086 102

Számlázás tételes felmérés alapján.

Anyagköltségre előleg 600.000,- + ÁFA.

Fizetés a munkálatok befejezése és átvétele után 15 napos utalással.

Bánkuti Imre s.k.  
 IMZS HUNGÁRIA Kft. ügyvezető

Székesfehérvár, 2015.11.18.