

# ELŐTERJESZTÉS

2016. szeptember 26.-i képviselő-testületi ülésre

## Árpád utcai lépcső felújítása

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Árpád utcából a Március 15 tér felé vezető járda erősen elhasználódott a beton feltöredezett, több helyen balesetveszélyes. Egy aránylag egyszerű fejbetonozással (kb. 3-4 cm ráemeléssel) jó pár évre megoldódik a lépcső esetleges balesetveszélyes használata.

A végleges (fagyálló) lépcső csak teljes elbontással és térköves kialakítással vagy fagyálló lapburkolat (élvédő beépítésével) is megoldás lehet, de ezek jóval költségesebb dolgok.

Az alsó részen lévő pihenőt a lépcső előtt, illetve a felső részen az érkező beton részt el kell bontani és újra betonozni, mert ezekre a részekre nem lehet megoldani a 3-4 cm-es ráemelést, mivel így elviszi a magasságokat, illetve ezek a részek nagyon töredezetek.

A járda mellé a jobb oldalra az korlát elhelyezését is javasolom, melyet saját kivitelezésben el tudunk végezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását a mellékelt árajánlat alapján történő javítás elvégzéséhez.

Kincsesbánya, 2016. szeptember 22.

  
Bajkai János  
polgármester



**ÁRAJÁNLAT Kincsesbánya Kincsesi utca feljáró kültéri lépcső javítása**

Megnevezés	mennyiség	anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
Beton lépcső pihenő bontás gépi és kézi erővel	8 m2	0	1 140	0	9 120
Beton törmelék szállítás 25-50 km távolság között, elhelyezési díjjal	1 ford	6 000	14 000	6 000	14 000
Lépcsőfokok letöredezett részeinek levésése kézi erővel	22 db	0	690	0	15 180
Lépcsőfokok zsaluzása fenyő fűr. áruval csavar rögzítéssel	39 db	1 190	520	46 410	20 280
Régi betonfelület portalanítás alapozóval történő lekezelése	79 m2	160	190	12 640	15 010
Lépcsőfokok és pihenők fej betonozása szintre emelése C16/20	79 m2	560	1 280	44 240	101 120
Lépcső fellépők oldalának átsímitása fagyálló felületképző anyaggal	39 db	290	390	11 310	15 210
Új beton lépcsőpihenő készítése útcsatlakozásnál régi helyén	8 m2	1 180	1 190	9 440	9 520
Lépcső felújítása fuvar nélkül				<b>130 040</b>	<b>199 440</b>
Beton törmelék szállítás 25-50 km távolság között, elhelyezési díjjal	1 ford	5 800	14 000	5 800	14 000
Fuvar költség	2 alk	0	22 000	0	44 000

**Lépcső felújítás összesen: 135 840 257 440**

Nettó összesen: **393 280**

ÁFA + 27 % **106 186**

Összesen: **499 466**

A munkálatok idején kb. 3 nap ideiglenesen a lépcsősort le kell zárni a beton kötési ideje miatt.

Az utókezeléshez víz biztosítása szükséges.

**IMZS HUNGÁRIA KFT.**

8000 Székesfehérvár, Lomnici u. 90

Cégszám: 07-09-017590

Adószám: 11682024-2-07

Bánkúti Imre s.k.

IMZS HUNGÁRIA Kft. ügyvezető

Székesfehérvár, 2016.09.15.